



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位(用人单位)名称	广州市鸿利显示电子有限公司				
建设单位(用人单位)地址	广州市花都区花东镇先科一路1号2栋317室		建设单位(用人单位)联系人	刘清海	
项目名称	广州市鸿利显示电子有限公司 LED 新型背光显示二期项目职业病危害控制效果评价报告				
项目简介	广州市鸿利显示电子有限公司 LED 新型背光显示二期项目位于广州市花都区花东镇金谷南路7号。广州市鸿利显示电子有限公司 LED 新型背光显示二期项目(以下简称“建设项目”)购置全自动批量转移设备、印刷设备等先进的 Mini LED 自动化生产设备,建设 Mini LED 背光封装器件及 Mini RGB 昆示封装器件生产线,二期项目投资 9 条背光生产线,47 条直显生产线、6 条手动作业产线;建设 5 栋生产厂房,63933 平方米,建筑面积 178476 平方米。 其中本次验收评价为建设项目二期厂房一(一楼老化房、四楼生产车间、五楼生产车间、六楼实验室)、中央空调房、10kV 2 号专变房、发电机房、动力房、危化品库。 建设项目现有 332 员工(女员工 117 人,男员工 215 人),其中一线作业人员 174 人,后勤、辅助部门及其他管理人员 158 人。生产人员主要采取两班两运转工作制(白班 8: 30~12: 00, 12: 45~18: 00, 18: 45~20: 30;夜班 20: 30~00: 00,次日 00: 45~8: 30),每周工作六天;后勤及其他管理人员采用常白班制,单班 8 小时,每周工作五天。				
项目组人员	雷文秀、张冰洁、靳永芬				
现场调查人员	雷文秀、张冰洁	调查时间	2024. 5. 18	建设单位(用人单位)陪同人员	刘清海
现场采样、检测人员	雷文秀、张冰洁	现场采样、检测时间	2024. 06. 12 ~14	建设单位(用人单位)陪同人员	刘清海
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	各工种接触铜烟、二氧化锡、二氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、丙烯酸工频电场、激光辐射、噪声、X 射线的浓度/强度均符合职业接触限值要求。 包装清洗清洗时、胶框超声波清洗区、五楼灯面固晶机 K08、五楼贴膜吹尘时、中央空调房、动力房等处噪声强度超过 85 (A)。				
评价结论与建议	通过研究建设项目有关资料,结合现场检测数据和职业健康检查结果,综合分析后认为建设项目当前职业病防治情况满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求;职业卫生管理情况满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的基本要求。 按照《职业病危害项目申报办法》(国家安监总局令[2012]第 48 号)要求,在建设项目完成竣工验收之日起 30 日内进行职业病危害申报。 严格落实建设项目作业人员职业病防护用品的佩戴、管理、检查和奖惩制度,加强个人防护用品的管理和维护,定期检查和更换。				

技术审查专家组 评审意见	修改后通过
-----------------	-------